

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Hoja n.º

N.º de orden o clase	Indicación de la clase de obra y partes en que se ejecuta	Num. de partes iguales	UNIDADES			CUBICAS		Precio de las unidades	VALORACION		
			Longitud	Laritud	Altura o grueso	Parciales	Totales		IMPORTE		
									PARCIALES	TOTALES	
							Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	<u>RESUMEN DE CAPITULOS</u>										
	CAPITULO I PROTECCIÓN.....									24.000	
	CAPITULO II DESMULCIÓN.....									256.750	
	CAPITULO III HORMIGÓN.....									68.500	
	CAPITULO IV SOLADO Y ESCALÓN.....									291.600	
	CAPITULO V COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA.....									76.500	
	CAPITULO VI ESCAYOLA.....									70.000	
										787.350	
										94.483	
										881.833	
	TOTAL CAPITULOS										
	I.V.A. 12%										
	TOTAL.										

Francisco Gardá Benamaro
D. N. I. 24.704.941
C/. Falsanes 5 29 43 26 43
29190 MÁLAGA

023-1

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

N.º de orden o clase	Indicación de la clase de obra y partes en que se ejecuta	Num. de partes iguales	UNIDADES			CUBICAS		Precio de las unidades	VALORACION		
			Longitud	Latitud	Altura o grueso	Parciales	Totales		IMPORTE		
									PARCIALES	TOTALES	
								Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1-1	CAPITULO I PROTECCION Protección con toldos para separar la iglesia de la obra.							15.000			
1-2	Colocación de una puerta metálica para protección durante el periodo de la obra.	1						9.000		24.000	
2-1	CAPITULO II DESMULICION M3. Desmullición de solería y relleno hasta llegar a 17 cm. por bajo de la solería actual de la iglesia con retirada de escombro.	1	8,40	6,00	0,40	20,16					
2-2	UD. Desmullición de pared que cierra la antigua puerta con retirada de escombro.	1	4,00		500	20,00M2					
2-3	UD. Desmullición de arcos en interior de la iglesia con retirada de escombro.	2	2,50		3,50	17,50		256.750		256.750	
3-1	CAPITULO III HORMIGÓN M3. De solera de hormigón y machazo para el soporte de solería.	1	8,40	6,00	0,10	5,04		68.500		68.500	

ENTREGA
 24-11-88
 127/88

Francisco García Pastorero
 D.N.I. 24.704.847
 C. Palsanes, 5 - 29 48 26 43
 29190 MALAGA

028-2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

N.º de orden o clase	Indicación de la clase de obra y partes en que se ejecuta	Num. de partes iguales	UNIDADES			CUBICAS		VALORACION				
			DIMENSIONES			Parciales	Totales	IMPORTE		TOTALS		
			Longitud	Latitud	Altura o grueso			Parciales	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
4-1	<u>CAPITULO IV SOLADO</u> M2. Solado con lozas de mármol de 28x28 color blanco y gris y materias de agarre.		8,40	6,00		50,40		276.600				
4-2	UD. Formación de escalón con piedra natural igual a los que esta colocado.	1	4,25	0,40				15.000			291.600	
5-1	<u>CAPITULO V COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA</u> Colocación de puerta de salida y entrada de tronos.	1	4,25		5,00			76.500			76.500	
6-1	<u>CAPITULO VI ESCAYOLA</u> Restauración de escayola y molduras							70.000			70.000	

Francisco García Pastorero
 D.N.I. 24.794.941
 C/. Falsanes, 5 - 29.43.26.43
 29100 MALAGA

8-928